Uste spetsifikatsioon

Tähistus	Ava mõõdud	Avanemine	Skeem M1:30	Tulekindlus	Raami materjal	Viimistlus	Klaaspakett	Klaasingu erisused	Soojus läbivus	Helipidavus	Veepidavus	Õhuläbilaskvus	Päikesekiirgus tegur (g-väärtus)	Sulused, lukustus	Lisainfo	Tootja	Kokku
SU-1P	900 x 2 100	R		nõudeid ei esitata	Sileuks, kärgpappsisuga, mantelservaga	Valge	-	-	-	35db	-	-	-	Sarnane olemasoleva uksega	Madal lävepakk, max 25mm	Näiteks Jeld-Wen AS või analoog	4
SU-1V	900 x 2 100	L		Nõudeid ei esitata	Sileuks kärgpappsisuga, mantelservaga	Valge	-		-	35dB	-	-	-	Sarnane olemasoleva uksega	Madal lävepakk max 25mm	Näiteks Jeld-Wen AS või analoog	4

MÄRKUSED:
1. Joonist käsitleda koos seletuskirja, jooniste ja spetsifikatsioonidega.
2. Joonist käsitleda koos eriosade projekt dokumentatsioonidega. Ebakõlade ilmnemisel tuleb koheselt ühendust võtta projekteerija ja projekteerimise projektijuhiga.
3. Kõik muudatused materjalide, viimistluse, mõõtude, toodete jms osas tuleb kooskõlastada projekteerija ja tellijaga.
4. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel. Ebakõlade või vasturääkivuste ilmnemisel tuleb koheselt ühendust võtta projekteerijaga.

PROJEKTI BÜROO
Projektibüroo OÜ
Reg.kood:14426010
EEP004195
+372 513 4362
info@projektiburoo.ee

Vastutav spetsialist:	Jane Teresk	(allkirjastatud digitaalselt)	Projekt: HALJALA KÖSTRIMAJA REKONSTRUEERIMISE EHITUSPROJEKT	Mõõtkava: -
Arhitekt:		(allkirjastatud digitaalselt)	Aadress: Rakvere mnt 10, Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Virumaa	Formaat: A3
Tellija:	Haljala Vallavalitsus		Joonis: **Uste spetsifikatsioon**	Projekti nr: 26047
				Joonis nr: 26047_PP AR-8-0
				Staadium: PP
				KUUPÄEV 07.07.26